000006

Aiškinamasis raštas

... sukalbėkime rožinį už sėkmingą Dievo Gailestingumo bažnyčios statybą Šiauliuose.

Idėja:

Pilkame sovietiniame kvartale išsiskirianti savo tyrumu Dievo Gailestingumo bažnyčia.

Spalva:

Pasirinkta rožinė spalva, nes ji simbolizuoja vienas didžiausių krikščioniškąsias vertybes: pamaldumą, skaistumą, džiaugsmą, laimę ir sveikatą.
Tai Advento ir Gavėnios spalva.

Struktūra:

Bažnyčia, turinti du bokštus, altorius rytuose atsiremia į uždarą kiemuką su esamais medžiais. Ji sujungta su parapijos namais, atskirai stovi klebonija ir po žeme įrengtos šarvojimo salės, - kad nekeltų niūrių minčių aplinkiniams gyventojams su , lyg skulptūros, kyšančiais šviesos žibintais.

Medžiagos:

Pastatai mūriniai, tinkuoti, bažnyčios nava dengta medžio konstrukcija, stogas skardinis. Bažnyčios frontono vitriną dengia g/b liejinio ažūrinis ornamentas. Atskirai stovi toks pat ažūrinis varpinės bokštas.

Techno-ekonominiai rodikliai:

Sklypo plotas – 7.669 m^2
Užstatymo plotas – 2.023 m^2
Užstatymo tankis - 0,26
Užstatymo intensyvumas – 0,3
Parkavimo vietos – 10 + 22(gatvėje) = 32

Bažnyčia su parapijos namais:
Bendras plotas – 1.407,8 m^2
Pagrindinis plotas – 1.135,2 m^2
Pagalbinis plotas – 272,6 m^2
Pastato tūris – 10.000 m^3
Aukštų skaičius – 1
Pastato aukštis – 25 m
Preliminari statybos darbų kaina – 4.800.000 Lt

Laidojimo namai:
Bendras plotas – 244,20 m^2
Pagrindinis plotas – 192,2 m^2
Pagalbinis plotas – 52 m^2
Pastato tūris – 930 m^3
Aukštų skaičius – 1 (požeminis)
Pastato aukštis – 0 m
Preliminari statybos darbų kaina – 1.120.000 Lt

Klebonija:
Bendras plotas – 340,60 m^2
Pagalbinis plotas – 61,7 m^2
Pastato tūris – 1.570 m^3
Aukštų skaičius - 2
Pastato aukštis – 7,5 m
Preliminari statybos darbų kaina – 860.000 Lt

Bendra preliminari statybos darbų kaina – 8.000.000 Lt

Autoriai.