Šv. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos Dievo Gailestingumo bažnyčios architektūrinės koncepcijos (projektinių pasiūlymų) atviras Supaprastintas projekto konkursas.

Aiškinamasis raštas

1. **IDĖJA.**

Sklypo vieta – gyvenamasis Lieporių rajonas, kuriame vyraujantys tūriai penkiaaukščiai, dvylikaukščiai gyvenamieji namai. Tačiau projektuojamo sklypo kontekstas pakankamai įvairus. Sklypas ribojasi ne tik su penkiaukščiais ir dvylikaukščiais namais, šalia yra Lieporių gimnazija, netoliese parkas, kurį skiria trišalė sankryža. Projektuojamo komplekso su bažnyčia idėjos pradžia kilo stebint sklypą. Šiame rajone trūksta visuomeninės erdvės. Kompleksas turi būti skirtas ir prieinamas žmogui, aplink daugiabučiai, kuriuose gyvena daug žmonių. Šis panašumas kartu tapo funkcine priešprieša. Individualus gyvenimas ir visuomeninis. Todėl pačioje pradžioje buvo iškeltas tikslas, kaip atsiriboti nuo gyvenamosios erdvės (daugiabučių namų), tačiau sukurti vietą, kuri trauktų žmones. Todėl buvo pasirinktas artimas aplinkai tūris, kuris atitveria ir skaido erdvę į daugiabučių su kiemais zoną ir visuomeninę erdvę- aikštę. Pagrindinis viso komplekso tūris-bažnyčia, kaip Dievo lašas nukritęs iš dangaus, yra esminis komplekso kompozicinis elementas. Erdvė šalia bažnyčios – aikštė, iš kurios patenkama į socialinių paslaugų centrą ir iš kurios kelias veda ir į Dievo gailestingumo bažnyčią. Tokiame pastatų ir erdvių išdėstyme užprogramuota žmogaus jungtis su aplink esančiais pastatais.

Bažnyčios pastato forma suprojektuota tokia, kad išsiskirtų iš kitų komplekso elementų. Kupolas, visą apimanti forma, kaip ir Dievo gailestingumas, todėl apvali bažnyčia puikiai įprasmina Dievo Gailestingumo titulą, kurį turi ši bažnyčia. Bažnyčios vidaus erdve, kurioje telpa 180 žmonių, siekta emocinio ir fizinio vientisumo, todėl erdvė yra apvali.

Funkcionalumas, vienas iš svarbiausių komplekso idėjinių kriterijų. Todėl buvo pasirinktas vientisas tūris. Iš klebonijos galimas patekimas į bažnyčią ir socialinių paslaugų centrą, neišeinant į lauką. Laidotuvių namai atskirti bažnyčios tūriu nuo socialinių paslaugų centro. Jų funkcijos ypač skirtingos, todėl susisiekimo tarp šių dviejų paslaugų nėra. Idėjiškai bažnyčios atsiradimas tarp jų reikšmingas. Dar vienas siekis projektuojamame komplekse neatriboti nei vienos funkcinės grupės. Tokia pastatų ir funkcijų išdėstymo idėja siekiama viską apjungti ir padaryti patrauklų ir prieinamą erdvę žmogui, todėl visi srautai kurie numanomi šiame komplekse turi savo kelią, nesikertantį nei funkciškai, nei emociškai.

2.SKLYPO RODIKLIAI

Sklypo plotas 7508 m²

Sklypo užstatymo plotas 1339.74 m²

Sklypo užstatymo intensyvumas 34 %

Sklypo užstatymo tankumas 17 %

3.BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

1. Bendras plotas 2595.91 m²

2. Pagrindinis plotas 1400.74 m²

3. Gyvenamasis plotas 332.07 m²

4.Pagalbinis plotas 535.40 m²

5. Pastato tūris 235perimetras

6. Pastato aukštų skaičius

7. Pastato aukštis

4.PASTATO SPRENDIMŲ MEDŽIAGIŠKUMAS

Pastatų apdailai naudojamas baltos spalvos tinkas. Fasade, kuris atsiremia į aikštę naudojamas stiklas. Vietomis, skaidrus stiklas gali būti keičiamas į matinį pritaikant pagal vidaus funkciją.

5.PRELIMINARŪS KONSTRUKCINIAI SPRENDIMAI

Bažnyčios pastato numatoma konstrukcija – medinė. Kito komplekso pastato- betoninė, laikančių sienų konstrukcija.

6.PRELIMINARI PASTATŲ STATYBOS KAINA (LT)

8 200 000 Lt.

7.PASTATŲ STATYBOS ETAPIŠKUMAS

Kadangi pastatas projektuojamas kaip vientisas kompleksas. Todėl jo statyba turėtų būti kompleksiška, statoma vienu metu. Galimas tik skirtingas patalpų įrengimas laike.